

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Powiatowy Ośrodek Wsparcia - docieplenie ścian					
1		8 - PRACOWNIA KULINARNA ZE STOŁÓWKĄ			
1	wycena własna	Przestawianie mebli i wyposażenia	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	wycena własna	Wyciecie warstw posadzek z paneli oraz parkietu, celem posadowienia docieplenia, oraz demontaż, dostosowanie i ponowny montaż listew przyściennych w obrębie docieplanych ścian.	m		
d.1		8.15+4.32	m	12.470	
				RAZEM	12.470
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	35.0	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR 2-02	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
d.1	0925-01	1.60*3.0*3+1.0*2.0*2	m ²	18.400	
				RAZEM	18.400
5	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1.70*3	m	5.100	
				RAZEM	5.100
6	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2	m ²		
d.1	1202-09	(8.15+4.32)*4.10+(1.60+3.00*2)*0.30*3-1.60*3.00*3	m ²	43.567	
				RAZEM	43.567
7	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją paroprzepuszczną	m ²		
d.1	2611-02	43.57	m ²	43.570	
				RAZEM	43.570
8	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ścian płytami z MULTIPOR grubości 18 cm lub równoważnymi	m ²		
d.1	0123-04 analogia	(8.15+4.32)*4.10-1.60*2.70*3	m ²	38.167	
				RAZEM	38.167
9	KNR 2-02	Okładanie (szpałdowanie) ościeży płytami MULTIPOR grubości 3 cm lub równoważnymi	m ²		
d.1	0123-04 analogia	(1.60+3.00*2)*0.50*3	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
10	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły	szt		
d.1	2612-04 analogia	38.167*4.27*1	szt	162.973	
				RAZEM	162.973
11	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²		
d.1	2612-06 analogia	38.167	m ²	38.167	
				RAZEM	38.167
12	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnym i- przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m ²		
d.1	2612-07 analogia	11.40	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
13	KNR 0-23	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnymi - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08 analogia	(1.60+2.70*2)*3+0.90*6	m	26.400	
				RAZEM	26.400
14	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku MULTIPOR lub równoważnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie	m ²		
d.1	0931-02 analogia	38.167	m ²	38.167	
				RAZEM	38.167
15	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm	m ²		
d.1	0931-04 analogia				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.40	m ²	11.400	
				RAZEM	11.400
16 d.1	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety okienne wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 55 cm - sztuczny kamień 1.70*3	m		
			m	5.100	
				RAZEM	5.100
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(7.97+4.14)*2*4.10+1.00*2*4.10+(1.60+2*3.00)*0.50*3-1.60*2.70*3-1.00*2.00*2	m ²	101.942	
				RAZEM	101.942
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		33.54	m ²	33.540	
				RAZEM	33.540
19 d.1	KNR 4-02 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
20 d.1	KNR 4-02 0509-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1	KNR 4-02 0517-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
22 d.1	KNR 2-15 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
23 d.1	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uzimającym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24 d.1	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm2 (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		3 - ŁAZIENKA			
25 d.2	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²		
		1.20*1.85+1.0*2.0	m ²	4.220	
				RAZEM	4.220
26 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
27 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28 d.2	KNR 4-02 0132-02	Demontaż baterii wannowej dwudrogowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29 d.2	KNR 4-02 0135-01	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
30 d.2	KNR 4-02 0131-01	Demontaż zaworu czerpального (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31 d.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-02 d.2 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35	KNR 4-02 d.2 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR-W 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 (2.40+4.45)*2*1.20	m ²		
			m ²	16.440	
				RAZEM	16.440
37	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (2.40+4.45)*2*2.40-1.0*2.0-1.2*1.2	m ²		
			m ²	29.440	
				RAZEM	29.440
38	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10.60	m ²		
			m ²	10.600	
				RAZEM	10.600
39	KNR 0-23 d.2 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją paroprzepuszczną (2.40+4.45)*3.60-1.2*1.6	m ²		
			m ²	22.740	
				RAZEM	22.740
40	KNR 2-02 d.2 0123-04 analogia	Okładanie (szpałdowanie) ścian płytami z MULTIPOR grubości 18 cm lub równoważnymi (2.40+4.27)*3.60-1.2*1.85	m ²		
			m ²	21.792	
				RAZEM	21.792
41	KNR 2-02 d.2 0123-04 analogia	Okładanie (szpałdowanie) ościeży płytami MULTIPOR grubości 3 cm lub równoważnymi (1.20+1.85*2)*0.5	m ²		
			m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
42	KNR 0-23 d.2 2612-04 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnymi- przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły 21.79*4.27*1	szt		
			szt	93.043	
				RAZEM	93.043
43	KNR 0-23 d.2 2612-06 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnymi- przyklejenie warstwy siatki na ścianach 21.79	m ²		
			m ²	21.790	
				RAZEM	21.790
44	KNR 0-23 d.2 2612-07 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnymi- przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 2.45	m ²		
			m ²	2.450	
				RAZEM	2.450
45	KNR 0-23 d.2 2612-08 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami MULTIPOR lub równoważnymi- ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 1.20+1.85*2	m		
			m	4.900	
				RAZEM	4.900
46	KNR 0-23 d.2 0931-02 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku MULTIPOR lub równoważnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie 21.79	m ²		
			m ²	21.790	
				RAZEM	21.790
47	KNR 0-23 d.2 0931-04 analogia	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża o szer. do 30 cm 2.45	m ²		
			m ²	2.450	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.450
48	KNR 0-12II d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(2.22+4.27)*2*2.40-1.0*2.0-1.2*1.2	m ²	27.712	
				RAZEM	27.712
49	KNR 0-12II d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		27.712	m ²	27.712	
				RAZEM	27.712
50	KNR-W 2-02 d.2 2104-02	Parapety okienne wewnętrzne - elementy grubości do 6 cm i szerokości do 55 cm - sztuczny kamień	m		
		1.30	m	1.300	
				RAZEM	1.300
51	KNR 0-12II d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
52	KNR 0-12II d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
53	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.22+4.27)*2*1.6	m ²	20.768	
				RAZEM	20.768
54	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		9.41	m ²	9.410	
				RAZEM	9.410
55	KNR 4-02 d.2 0520-02	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR 4-02 d.2 0509-02	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o śr. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
57	KNR 4-02 d.2 0517-02	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego konwektora o złączach gwintowanych o śr. 20-32 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 2-15 d.2 0419-04	Grzejniki stalowe dwupłytkowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
59	KNR 2-15 d.2 0107-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
60	KNR 2-15 d.2 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elektrycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 2-15 d.2 0115-05	Baterie wannowe ściennie o śr.nom. 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
63	KNR 2-15 d.2 0117-01	Mieszacz natryskowy o śr.nom. 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
64	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
66	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR 2-15 d.2 0222-03	Montaż wanien kąpielowych żeliwnych o dług. L=1400-1700 mm do obmurowania	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-15 d.2 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uzimającym	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
71	KNR 4-03 d.2 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (3 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		POSADZKI EPOKSYDOWE NA KORYTARZU			
72	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
73	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
74	KNR-W 2-02 d.3 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
75	KNR-W 2-02 d.3 1126-07	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe - warstwy gruntujące przy posadzkach nie zbrojonych	m ²		
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
76	KNR-W 2-02 d.3 1126-03	Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciślizgowe EWS	m ²		
		S grubości 6 mm			
		30.00	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000